



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

1º TERMO – 1º ACRÉSCIMO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/15, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E A EMPRESA ISOLITE SOLUÇÕES EM PROJETOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ME.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, inscrito no CNPJ sob n.º 50.290.931/0001-40, isento de Inscrição Estadual, com sede na Av. Rangel Pestana, 315, Centro, São Paulo, Capital, neste ato representado pelo seu Diretor Técnico do Departamento Geral de Administração, Senhor **Carlos Magno de Oliveira**, RG n.º 7.679.179 e CPF n.º 682.775.988-15, conforme delegação de competência fixada pela Resolução 1/97 e Ato 197/98, publicado no DOE de 05/02/98, designado **CONTRATANTE**, e a empresa **ISOLITE SOLUÇÕES EM PROJETOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.574.313/0001-00, com sede na Rua Rodolfo Miranda, n.º 454 : 458, Bom retiro - São Paulo/SP - CEP 01121-010, representada na forma de seu contrato social pelo Sr. **Adimilson Pereira dos Santos**, RG n.º 34.735.044-6 SSP/SP e CPF n.º 274.941.058-40, denominada **CONTRATADA**, resolvem, nos autos do processo TC-A n.º 23.210/026/14, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do inciso I e §1º do artigo 65 e no inciso IV do §1º do artigo 57, todos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, firmar o presente termo, conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO ACRÉSCIMO

1.1 - O presente termo tem por finalidade proceder ao acréscimo dos serviços enumerados na Planilha que compõe o **Anexo I** deste instrumento.

1.1.1 - Os serviços acrescidos somam a importância de **R\$ 67.000,00** (sessenta e sete mil reais), o que corresponde a **25,00%** de acréscimos em relação ao valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente instrumento, prorroga-se o prazo de entrega e instalação do objeto em mais **90 (noventa) dias**, a partir de **31 de maio de 2015**, encerrando-se em **28 de agosto de 2015**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CLÁUSULA TERCEIRA DA VIGÊNCIA

A vigência deste Termo inicia-se na data de **31 de maio de 2015**.

CLÁUSULA QUARTA DA GARANTIA

A Contratada mantém, nos termos inicialmente pactuados, a garantia contratual na proporção de **5%** (cinco por cento) do valor total atualizado do contrato.

CLÁUSULA QUINTA DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo para todos os fins de direito.

São Paulo, em

03 AGO 2015

Carlos Magno de Oliveira

Diretor Técnico

Departamento Geral de Administração

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Adimilson Pereira dos Santos


Sócio

**ISOLITE SOLUÇÕES EM PROJETOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA -
ME**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I 1º TERMO AO CONTRATO 04/15 – TCA 23.210/026/14 ITENS ACRESCIDOS

OBJETO: Aditivo do fornecimento e instalação de unidades de ar condicionado para ampliação do sistema do Anexo-I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.								TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	
Item planilha contrato	SERVIÇOS	Unidade	Qtde aditivo	VALORES (R\$)					
				UNITÁRIO		TOTAL		SOMA	
				Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		
ITENS DE PLANILHA									
Sala Assessoria - Chefe do Gabinete do Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues - 3º a. Anexo I									
6.1	Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's	u	1	3.147,65	0,00	3.147,65	0,00	3.147,65	
6.2	Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's	u	1	0,00	627,52	0,00	627,52	627,52	
7.3	Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente.	m	3	2,03	8,03	6,09	24,09	30,18	
7.4	Cabo flexível PP 3x6 mm ² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto	m	30	5,85	4,69	175,50	140,70	316,20	
7.5	Cabo de controle, 2 x 1mm ² , blindado	m	70	2,15	1,79	150,50	125,30	275,80	
7.6	Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes.	m	30	8,37	10,57	251,10	317,10	568,20	
7.7	Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares.	u	4	4,02	10,66	16,08	42,64	58,72	
7.8	Disjuntor de 32A, instalado no painel local	u	1	45,37	19,16	45,37	19,16	64,53	
7.9	Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento split	u	1	334,86	11,67	334,86	11,67	346,53	
7.10	Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica	m ²	12	0,35	11,88	4,20	142,56	146,76	
Sala secretaria do Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho - 5ºa. Anexo I									
6.1	Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's	u	1	3.147,65	0,00	3.147,65	0,00	3.147,65	
6.2	Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's	u	1	0,00	627,52	0,00	627,52	627,52	
11.3	Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente.	m	3	2,03	8,03	6,09	24,09	30,18	
11.4	Cabo flexível PP 3x6 mm ² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto	m	30	5,85	4,69	175,50	140,70	316,20	
11.5	Cabo de controle, 2 x 1mm ² , blindado	m	70	2,15	1,79	150,50	125,30	275,80	
11.6	Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes.	m	30	8,37	10,57	251,10	317,10	568,20	
11.7	Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares.	u	4	4,02	10,66	16,08	42,64	58,72	
11.8	Disjuntor de 32A, instalado no painel local	u	1	45,37	19,24	45,37	19,24	64,61	
11.9	Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento split	u	1	334,86	11,67	334,86	11,67	346,53	
11.10	Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica	m ²	12	0,35	11,88	4,20	142,56	146,76	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Item planilha contrato	SERVIÇOS	Unidade	Qtde aditivo	VALORES (R\$)				SOMA
				UNITÁRIO		TOTAL		
				Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
ITENS DE PLANILHA								
Sala secretaria 6º a. Anexo I								
6.1	Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's	u	1	3.147,65	0,00	3.147,65	0,00	3.147,65
6.2	Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's	u	1	0,00	627,52	0,00	627,52	627,52
13.3	Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente.	m	2	2,03	8,03	4,06	16,06	20,12
13.4	Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto	m	30	5,85	4,69	175,50	140,70	316,20
13.5	Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado	m	70	2,15	1,79	150,50	125,30	275,80
13.6	Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes.	m	30	8,37	10,57	251,10	317,10	568,20
13.7	Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares.	u	4	4,02	10,66	16,08	42,64	58,72
13.8	Disjuntor de 32A, instalado no painel local	u	1	45,37	19,16	45,37	19,16	64,53
13.9	Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento	u	1	334,86	11,67	334,86	11,67	346,53
13.10	Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e	m²	15	0,35	11,88	5,25	178,20	183,45
Base condensadores								
14.2	Base, amortecedores e instalação da unidade condensadora	u	1	1.340,77	391,83	1.340,77	391,83	1.732,60
Tubulação frigorígena, gás e diversos para os itens acima								
14.3	Tubo de cobre de 1/4" (linha líquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada.	m	10	10,64	5,70	106,40	57,00	163,40
14.4	Tubo de cobre de 1/2" (linha gás e líquido), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada.	m	10	14,65	6,53	146,50	65,30	211,80
14.8	Juntas de derivação, válvulas e manômetros	cj	1	2.471,56	0,00	2.471,56	0,00	2.471,56
14.9	Gas de refrigeração R410	kg	5	9,58	5,30	47,90	26,50	74,40
14.10	Montagem da instalação	u	1	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Tubulação frigorígena, gás e diversos para (05) unidades evaporadoras tipo cassette a serem instaladas pelo TCESP no 2º andar do Anexo I, Gabinete da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, sendo (02) de 45.000 BTU's, (01) de 30.000 BTU's e (02) de 18.000 BTU's								
14.3	Tubo de cobre de 1/4" (linha líquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada.	m	20	10,64	5,70	212,80	114,00	326,80
14.4	Tubo de cobre de 1/2" (linha gás e líquido), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada.	m	20	14,65	6,53	293,00	130,60	423,60
14.9	Gas de refrigeração R410	kg	10	9,58	5,30	95,80	53,00	148,80
14.10	Montagem da instalação	u	1	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Sub-total itens de planilha, sem BDI						17.107,80	8.718,14	25.825,94
ITENS NOVOS								
novo	Conjunto condensador de 20 HP	u	1	27.774,06	0,00	27.774,06	0,00	27.774,06
Sub-total itens NOVOS, sem BDI						27.774,06	0,00	27.774,06
TOTAL GERAL, sem BDI						44.881,86	8.718,14	53.600,00
					BDI	25%		13.400,00
TOTAL GERAL, com BDI								67.000,00