



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
		<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU</b>				
		<b>CANTEIRO (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)</b>				
		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
1156		TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO		1,00		
1156.01		ESTRUTURA				
1156.01.01		SERVICOS PRELIMINARES E APOIO A OBRA				
1156.01.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	414,90		
1156.01.02		FUNDACAO PROFUNDA				
1156.01.02.01	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00		
1156.01.02.02	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	526,50		
1156.01.02.03	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	38,59		
1156.01.02.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	38,59		
1156.01.03		INFRAESTRUTURA				
1156.01.03.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	134,96		
1156.01.03.02	08.01.040	Escoramento de solo descontinuo	M2	225,80		
1156.01.03.03	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	107,55		
1156.01.03.04	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	27,41		
1156.01.03.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	27,41		
1156.01.03.06	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	2,65		
1156.01.03.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,65		
1156.01.03.08	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	189,03		
1156.01.03.09	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	24,76		
1156.01.03.10	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	24,76		
1156.01.03.11	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,51		
1156.01.04		ARMACAO FUNDACAO PROFUNDA				
1156.01.04.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	732,00		
1156.01.05		ARMACAO INFRAESTRUTURA				
1156.01.05.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.544,00		
1156.01.05.02	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	26,00		
1156.01.06		SUPERESTRUTURA				
1156.01.06.01	09.02.130	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	M2	810,04		
1156.01.06.02	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	81,47		
1156.01.06.03	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	81,47		
1156.01.06.04	08.02.050	Cimbramento tubular metálico	M3MES	250,16		
1156.01.06.05	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3	250,16		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.01.07		ARMACAO SUPERESTRUTURA				
1156.01.07.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5.926,00		
1156.01.07.02	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	474,00		
1156.01.07.03	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	11,20		
1156.01.08		ALVENARIA ESTRUTURAL				
1156.01.08.01	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	14,75		
1156.01.08.02	11.05.040	Argamassa graute	M3	0,98		
1156.01.08.03	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,98		
1156.01.09		ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA				
1156.01.09.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.940,43		
1156.01.09.02	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	1.940,43		
1156.02		ARQUITETURA				
1156.02.01		ALVENARIAS DA EDIFICACAO				
1156.02.01.01		TERREO				
1156.02.01.01.01	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	0,72		
1156.02.01.01.02	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	136,95		
1156.02.01.01.03	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	68,10		
1156.02.01.02		COBERTURA DA EDIFICACAO				
1156.02.01.02.01	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	410,02		
1156.02.01.02.02	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	5,67		
1156.02.02		DIVISORIAS - TERREO				
1156.02.02.01	14.30.300	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM	M2	26,95		
1156.02.02.02	14.30.410	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M2	11,82		
1156.02.02.03	14.30.842	Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado	M2	57,48		
1156.02.02.04	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	11,28		
1156.02.03		REVESTIMENTOS DA EDIFICACAO				
1156.02.03.01		TERREO				
1156.02.03.01.01		PISOS				
1156.02.03.01.01.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	10,60		
1156.02.03.01.01.02	21.02.060	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	M2	290,41		
1156.02.03.01.01.03	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	62,81		
1156.02.03.01.02		RODAPES				
1156.02.03.01.02.01	21.10.050	Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm	M	103,41		
1156.02.03.01.03		PAREDES				



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.02.03.01.03.01	17.02.020	Chapisco	M2	396,84		
1156.02.03.01.03.02	17.02.120	Emboço comum	M2	396,84		
1156.02.03.01.03.03	17.02.220	Reboco	M2	81,29		
1156.02.03.01.03.04	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	149,65		
1156.02.03.01.03.05	004049	REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 30X60CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	315,55		
1156.02.03.01.03.06	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	294,60		
1156.02.03.01.04		TETOS				
1156.02.03.01.04.01	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	126,97		
1156.02.03.01.04.02	22.04.030	Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular perfurada	M2	221,40		
1156.02.03.01.04.03	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	126,97		
1156.02.03.01.05		SOLEIRAS/ PEITORIS				
1156.02.03.01.05.01	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	8,80		
1156.02.03.01.05.02	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	3,90		
1156.02.03.01.06		FACHADAS DA EDIFICACAO				
1156.02.03.01.06.01	17.02.020	Chapisco	M2	271,67		
1156.02.03.01.06.02	17.02.120	Emboço comum	M2	251,48		
1156.02.03.01.06.03	17.02.220	Reboco	M2	271,67		
1156.02.03.01.06.04	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	256,77		
1156.02.03.01.06.05	19.03.060	Revestimento em pedra mineira comum	M2	12,73		
1156.02.03.01.06.06	25.01.450	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada	M2	158,64		
1156.02.03.01.06.07	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	256,77		
1156.02.03.02		REVESTIMENTOS DA AREA DE RESERVATORIOS (COBERTURA)				
1156.02.03.02.01		PISOS				
1156.02.03.02.01.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	1,81		
1156.02.03.02.01.02	17.03.020	Cimentado desempenado	M2	60,31		
1156.02.03.02.02		PAREDES				
1156.02.03.02.02.01	17.02.020	Chapisco	M2	232,20		
1156.02.03.02.02.02	17.02.120	Emboço comum	M2	232,20		
1156.02.03.02.02.03	17.02.220	Reboco	M2	232,20		
1156.02.03.02.02.04	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	232,20		
1156.02.04		COBERTURA DA EDIFICACAO				
1156.02.04.01	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	331,52		
1156.02.04.02	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	42,96		
1156.02.04.03	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	121,29		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.02.04.04	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	15,22		
1156.02.05		ESQUADRIAS				
1156.02.05.01		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
1156.02.05.01.01	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	11,00		
1156.02.05.01.02	23.09.530	Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm	UN	3,00		
1156.02.05.01.03	23.20.310	Folha de porta lisa comum - 60 x 210 cm	UN	6,00		
1156.02.05.01.04	23.20.100	Batente de madeira para porta	M	13,00		
1156.02.05.02		ESQUADRIAS DE ALUMINIO				
1156.02.05.02.01	25.01.020	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	1,92		
1156.02.05.02.02	25.01.490	Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco	M2	35,51		
1156.02.05.02.03	25.01.100	Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida	M2	0,25		
1156.02.05.02.04	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	7,56		
1156.02.05.02.05	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	1,94		
1156.02.05.03		VIDROS				
1156.02.05.03.01	26.01.142	Vidro liso laminado colorido de 8 mm	M2	315,58		
1156.02.05.03.02	26.02.020	Vidro temperado incolor de 6 mm	M2	6,82		
1156.02.05.03.03	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	4,05		
1156.02.05.04		FERRAGENS				
1156.02.05.04.01	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	11,00		
1156.02.05.04.02	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	3,00		
1156.02.05.04.03	28.01.330	Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg	UN	4,00		
1156.02.05.04.04	28.20.220	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	5,00		
1156.02.05.04.05	28.20.230	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	5,00		
1156.02.05.04.06	28.20.600	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	UN	4,00		
1156.02.05.04.07	28.20.411	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	6,00		
1156.02.05.05		REVESTIMENTO INOX PARA PORTA ACESSIVEL				
1156.02.05.05.01	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	9,00		
1156.02.05.06		PINTURAS EM ESQUADRIAS				
1156.02.05.06.01	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	96,57		
1156.02.05.07		VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO				
1156.02.05.07.01	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,47		
1156.02.06		LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS				
1156.02.06.01	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	8,00		
1156.02.06.02	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	8,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.02.06.03	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	10,00		
1156.02.06.04	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	UN	4,00		
1156.02.06.05	44.01.240	Lavatório em louça com coluna suspensa	UN	5,00		
1156.02.06.06	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	2,00		
1156.02.06.07	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	8,00		
1156.02.06.08	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	7,00		
1156.02.06.09	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	7,00		
1156.02.06.10	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´	UN	4,00		
1156.02.06.11	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	1,00		
1156.02.06.12	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´	UN	5,00		
1156.02.06.13	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	UN	1,00		
1156.02.06.14	30.08.050	Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80 cm	UN	2,00		
1156.02.06.15	47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´	UN	2,00		
1156.02.06.16	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	UN	1,00		
1156.02.06.17	44.01.690	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	UN	1,00		
1156.02.07		BANCADAS				
1156.02.07.01	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	3,79		
1156.02.07.02	29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	KG	8,13		
1156.02.07.03	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	4,66		
1156.02.08		ACESSIBILIDADE				
1156.02.08.01	30.04.020	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	1,08		
1156.02.08.02	30.06.080	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	5,00		
1156.02.08.03	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	UN	14,00		
1156.02.08.04	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm	UN	5,00		
1156.02.08.05	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	10,00		
1156.02.08.06	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	M	4,90		
1156.02.08.07	30.01.050	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm	UN	2,00		
1156.02.08.08	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	5,00		
1156.02.08.09	30.08.030	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	UN	2,00		
1156.02.08.10	417718	MAPA TATIL EM ACRILICO C/ ALTO RELEVO INOX EM BRAILLE - 0.60M X 0.40M C/ PEDESTAL P/ FIXACAO	CJ	1,00		
1156.02.09		VIDROS E ESPELHOS				
1156.02.09.01	26.01.142	Vidro liso laminado colorido de 8 mm	M2	138,78		
1156.02.09.02	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	4,32		
1156.02.10		ALCAPAO				



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.02.10.01	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	1,21		
1156.02.11		IMPERMEABILIZACAO				
1156.02.11.01		TERREO				
1156.02.11.01.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	7,53		
1156.02.11.01.02	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	2,97		
1156.02.11.01.03	17.01.120	Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico	M3	1,93		
1156.02.11.01.04	32.07.160	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM3	44.784,00		
1156.02.11.01.05	32.08.010	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm	M2	1,38		
1156.02.11.01.06	32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	M2	92,15		
1156.02.11.01.07	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,52		
1156.02.11.01.08	32.16.060	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	M2	97,01		
1156.02.11.01.09	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	53,37		
1156.02.11.01.10	32.20.020	Aplicação de papel Kraft	M2	92,77		
1156.02.11.01.11	32.20.060	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2', para armadura de argamassa	M2	78,60		
1156.02.11.02		COBERTURA DA EDIFICACAO				
1156.02.11.02.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	5,86		
1156.02.11.02.02	32.07.160	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM3	8.440,00		
1156.02.11.02.03	32.08.010	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm	M2	0,42		
1156.02.11.02.04	32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	M2	87,15		
1156.02.11.02.05	32.20.020	Aplicação de papel Kraft	M2	87,77		
1156.02.11.02.06	32.20.060	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2', para armadura de argamassa	M2	73,60		
1156.03		COMUNICACAO VISUAL				
1156.03.01	417719	PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO, ESPESSURA 3MM, DIM. 30X10CM, LETRAS EM VINILICO ADESIVO	UN	18,00		
1156.03.02	417720	PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO, ESPESSURA 3MM, DIM. 20X8CM C/ IMPRESSAO EM BRAILLE	UN	18,00		
1156.03.03	417721	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SANITARIOS EM ACRILICO, ESPESSURA 3MM, DIM. 15X15CM, LETRAS / SIMBOLOS EM VINILICO ADESIVO	UN	7,00		
1156.03.04	417722	PLACA EM ACM C/ BRASAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 110X120CM	UN	1,00		
1156.03.05	417723	LETREIRO EM ACO INOX ESCOVADO/PINTADO 97X250CM COM 5CM DE PROFUNDIDADE - TCE	UN	1,00		
1156.04		INSTALACOES HIDRÁULICAS				
1156.04.01		REDE DE AGUA				
1156.04.01.01		TERREO				
1156.04.01.01.01	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	41,26		
1156.04.01.01.02	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	18,35		
1156.04.01.01.03	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	3,00		
1156.04.01.01.04	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	0,90		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.04.01.02		COBERTURA				
1156.04.01.02.01	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	14,00		
1156.04.01.02.02	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	2,80		
1156.04.01.02.03	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	7,61		
1156.04.01.02.04	46.01.060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	M	3,76		
1156.04.01.02.05	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	UN	3,00		
1156.04.01.02.06	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	UN	2,00		
1156.04.01.02.07	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2'	UN	1,00		
1156.04.01.02.08	47.01.060	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2'	UN	2,00		
1156.04.01.02.09	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	2,00		
1156.04.01.02.10	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	2,00		
1156.04.02		PRUMADAS				
1156.04.02.01	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	63,47		
1156.04.02.02	47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	UN	2,00		
1156.04.02.03	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	14,00		
1156.04.02.04	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	3,00		
1156.04.02.05	47.02.200	Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2'	UN	2,00		
1156.04.02.06	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	UN	7,00		
1156.04.03		INCENDIO				
1156.04.03.01	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	2,00		
1156.04.03.02	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	2,00		
1156.04.03.03	50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	1,00		
1156.04.03.04	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	5,00		
1156.04.03.05	97.02.196	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos	UN	2,00		
1156.04.04		ESGOTO				
1156.04.04.01	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	14,37		
1156.04.04.02	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	31,59		
1156.04.04.03	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	30,24		
1156.04.04.04	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	26,95		
1156.04.04.05	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	7,00		
1156.04.04.06	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	2,00		
1156.04.04.07	49.11.140	Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm	M	1,90		
1156.04.04.08	49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	1,00		
1156.04.05		DRENO AR CONDICIONADO				



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.04.05.01	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	22,67		
1156.04.05.02	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	3,42		
1156.04.05.03	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	49,02		
1156.04.05.04	32.11.210	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4' (22 mm)	M	22,67		
1156.04.05.05	32.11.230	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4' (35 mm)	M	3,42		
1156.04.05.06	32.11.240	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2' (42 mm)	M	49,02		
1156.04.06		AGUAS PLUVIAIS				
1156.04.06.01	46.26.020	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm	M	1,50		
1156.04.06.02	46.26.030	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm	M	28,00		
1156.04.06.03	46.26.040	Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm	M	23,01		
1156.04.06.04	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	1,00		
1156.04.06.05	46.09.110	Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm	UN	6,00		
1156.04.06.06	46.09.120	Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm	UN	6,00		
1156.04.06.07	46.09.130	Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm	UN	10,00		
1156.04.06.08	49.06.010	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4'	UN	4,00		
1156.04.07		REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS				
1156.04.07.01		TERREO				
1156.04.07.01.01	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	6,60		
1156.04.07.01.02	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	6,50		
1156.04.07.01.03	46.05.050	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	M	3,00		
1156.04.07.01.04	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	16,24		
1156.04.07.01.05	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	29,78		
1156.04.07.01.06	300099	ALVENARIA COMPLEMENTAR PARA CAIXA AGUAS PLUVIAIS CP-4 1.40X1.40M	M (H)	1,61		
1156.04.07.01.07	300094	JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) PARA CAIXA AGUAS PLUVIAIS 140X140 CP-4	UN	1,00		
1156.04.07.01.08	417724	SISTEMA PARA CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA COM PRESSURIZACAO, FILTRAGEM E CLORACAO PARA AREA DE ATE 500M2 - TCE ANDRADINA	CJ	1,00		
1156.04.07.02		COBERTURA				
1156.04.07.02.01	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	8,05		
1156.04.07.02.02	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	5,75		
1156.04.07.02.03	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	UN	1,00		
1156.04.07.02.04	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2'	UN	1,00		
1156.04.07.02.05	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	1,00		
1156.05		INSTALACOES ELETRICAS				
1156.05.01		INFRAESTRUTURA				
1156.05.01.01	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	120,00		





## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.05.01.02	38.06.100	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2' com acessórios	M	82,00		
1156.05.01.03	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2' com acessórios	M	22,00		
1156.05.01.04	38.06.160	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3' com acessórios	M	5,00		
1156.05.01.05	38.07.130	Saída lateral simples, diâmetro de 3/4'	UN	52,00		
1156.05.01.06	38.07.210	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4' (tirante)	M	130,00		
1156.05.01.07	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	320,00		
1156.05.01.08	38.10.020	Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios	M	65,00		
1156.05.01.09	38.10.026	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 x 70 mm, com cruzadora	UN	14,00		
1156.05.01.10	38.10.070	Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm)	UN	11,00		
1156.05.01.11	38.10.090	Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias	UN	22,00		
1156.05.01.12	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	60,00		
1156.05.01.13	38.13.030	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	6,00		
1156.05.01.14	38.15.010	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4'	M	4,50		
1156.05.01.15	38.15.310	Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4'	UN	14,00		
1156.05.01.16	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	150,00		
1156.05.01.17	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	70,00		
1156.05.01.18	38.21.340	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios	M	35,00		
1156.05.01.19	38.22.650	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250 mm	M	35,00		
1156.05.01.20	40.02.450	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm	UN	2,00		
1156.05.01.21	40.06.040	Condulete metálico de 3/4'	CJ	48,00		
1156.05.01.22	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	82,00		
1156.05.01.23	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	2,00		
1156.05.01.24	40.20.310	Placa/espelho em latão escovado 4' x 4', para 02 tomadas elétrica	UN	2,00		
1156.05.01.25	400647	CAIXA DE ALUMINIO 4'X2"	UN	2,00		
1156.05.01.26	407408	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA REV.40X40X40CM COM TAMPA DE CONCRETO IMPERMEAB.E CALAF.	UN	6,00		
1156.05.01.27	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	3,00		
1156.05.01.28	416944	CONECTOR DE EMENDA PARA CABO CONDUTOR DE ATE 4 MM2 - 2 VIAS 32A	UN	450,00		
1156.05.01.29	416945	CONECTOR DE EMENDA PARA CABO CONDUTOR DE ATE 6 MM2 - 3 VIAS 41A	UN	120,00		
1156.05.01.30	61.20.450	Duto em chapa de aço galvanizado	KG	52,83		
1156.05.02		LUMINARIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES				
1156.05.02.01	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	4,00		
1156.05.02.02	40.04.230	Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa	CJ	151,00		
1156.05.02.03	40.04.390	Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas	UN	127,00		
1156.05.02.04	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	46,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.05.02.05	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	11,00		
1156.05.02.06	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	18,00		
1156.05.02.07	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	2,00		
1156.05.02.08	40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	12,00		
1156.05.02.09	40.05.340	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	UN	4,00		
1156.05.02.10	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	2,00		
1156.05.02.11	41.02.541	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W	UN	340,00		
1156.05.02.12	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	20,00		
1156.05.02.13	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	UN	4,00		
1156.05.02.14	41.14.430	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W	UN	69,00		
1156.05.02.15	41.14.530	Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W	UN	20,00		
1156.05.02.16	41.14.780	Luminária quadrada de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas tubulares de 14 W/16 W/18 W	UN	16,00		
1156.05.02.17	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	3,00		
1156.05.02.18	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	18,00		
1156.05.03		DISTRIBUICAO A PARTIR DOS QUADROS DOS PAVIMENTOS/ GABINETES QLT's				
1156.05.03.01	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	3,50		
1156.05.03.02	39.24.152	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	30,00		
1156.05.03.03	39.29.111	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	3.800,00		
1156.05.03.04	39.29.112	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	650,00		
1156.05.04		ALIMENTADORES DOS QUADROS ELETRICOS				
1156.05.04.01	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	30,00		
1156.05.04.02	39.10.120	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	20,00		
1156.05.04.03	39.26.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	124,00		
1156.05.04.04	39.26.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	126,00		
1156.05.05		ATERRAMENTO				
1156.05.05.01	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	7,20		
1156.05.05.02	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	0,50		
1156.05.05.03	39.09.040	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	1,00		
1156.05.05.04	39.10.130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	6,00		
1156.05.05.05	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	1,00		
1156.05.05.06	406714	CORDOALHA DE ACO 3/8" - MAT	M	12,00		
1156.05.05.07	42.05.170	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"	M	1,00		
1156.05.05.08	42.05.230	Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8"	UN	12,00		
1156.05.05.09	42.20.250	Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	1,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.05.06		QUADROS ELETRICOS				
1156.05.06.01	135588	BORNE DE CONEXAO PARA CABO 4MM2 FIXACAO EM TRILHO TS35 - ELE	UN	2,00		
1156.05.06.02	37.02.020	Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm	UN	1,00		
1156.05.06.03	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00		
1156.05.06.04	37.04.260	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00		
1156.05.06.05	37.04.300	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00		
1156.05.06.06	37.06.014	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes	M2	2,00		
1156.05.06.07	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	6,00		
1156.05.06.08	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	4,00		
1156.05.06.09	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	3,00		
1156.05.06.10	37.13.720	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1,00		
1156.05.06.11	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	42,00		
1156.05.06.12	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	18,00		
1156.05.06.13	37.13.880	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	1,00		
1156.05.06.14	37.17.080	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	2,00		
1156.05.06.15	37.20.010	Isolador em epóxi de 1 kV para barramento	UN	76,00		
1156.05.06.16	37.20.080	Barra de neutro e/ou terra	UN	6,00		
1156.05.06.17	37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I <sub>max</sub> . de surto 50 até 80 kA	UN	4,00		
1156.05.06.18	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	6,00		
1156.05.06.19	39.24.174	Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm <sup>2</sup> , isolamento 500 V - isolamento PP 70°C	M	4,00		
1156.05.06.20	40.13.010	Chave comutadora para amperímetro	UN	1,00		
1156.05.06.21	40.13.040	Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA	UN	1,00		
1156.05.06.22	40.14.010	Chave comutadora para voltímetro	UN	1,00		
1156.05.06.23	40.14.030	Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V	UN	1,00		
1156.05.06.24	415351	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 100A COM 300MA	UN	1,00		
1156.06		SPDA				
1156.06.01	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm <sup>2</sup>	M	2,40		
1156.06.02	39.10.130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm <sup>2</sup>	UN	6,00		
1156.06.03	42.05.230	Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8"	UN	18,00		
1156.06.04	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	140,00		
1156.06.05	42.05.520	Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana	UN	140,00		
1156.07		AUTOMACAO - CABEAMENTO ESTRUTURADO				
1156.07.01	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	1.095,00		
1156.07.02	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	11,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.07.03	66.08.115	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	UN	1,00		
1156.07.04	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U	UN	8,00		
1156.07.05	69.03.340	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	UN	113,00		
1156.07.06	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	60,00		
1156.07.07	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	3,00		
1156.07.08	69.09.300	Voice panel de 50 portas - categoria 3	UN	1,00		
1156.08		CFTV				
1156.08.01	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	202,00		
1156.08.02	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	7,00		
1156.08.03	66.08.324	Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	7,00		
1156.08.04	66.08.620	Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme	UN	1,00		
1156.08.05	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U	UN	2,00		
1156.08.06	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	1,00		
1156.08.07	69.03.340	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	UN	7,00		
1156.08.08	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	7,00		
1156.08.09	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00		
1156.09		CLIMATIZACAO				
1156.09.01		CONDENSADORES				
1156.09.01.01	43.08.002	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR	UN	1,00		
1156.09.01.02	43.08.003	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR	UN	1,00		
1156.09.02		EVAPORADORES				
1156.09.02.01	43.08.020	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR	UN	2,00		
1156.09.02.02	43.08.041	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR	UN	9,00		
1156.09.02.03	43.08.042	Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR	UN	2,00		
1156.09.03		TUBOS E DUTOS				
1156.09.03.01	46.32.001	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	M	67,00		
1156.09.03.02	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	2,00		
1156.09.03.03	46.32.002	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões	M	37,00		
1156.09.03.04	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	1,48		
1156.09.03.05	46.32.003	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões	M	19,00		
1156.09.03.06	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	0,95		
1156.09.03.07	46.32.004	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões	M	8,00		
1156.09.03.08	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	0,48		
1156.09.03.09	46.32.005	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões	M	14,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1156.09.03.10	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	0,98		
1156.09.03.11	46.32.006	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões	M	4,00		
1156.09.03.12	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	0,32		
1156.09.03.13	46.32.007	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões	M	7,00		
1156.09.03.14	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	0,63		
1156.09.03.15	61.20.450	Duto em chapa de aço galvanizado	KG	261,00		
1156.09.03.16	61.10.300	Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4')	M	30,00		
1156.09.03.17	61.10.310	Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6')	M	21,00		
1156.09.04		DIFUSOR, GRELHA E VENEZIANA				
1156.09.04.01	61.10.511	Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho	M2	1,10		
1156.09.04.02	61.10.564	Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m²	M2	0,02		
1156.09.04.03	61.10.574	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²	M2	0,11		
1156.09.04.04	61.10.401	Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²	M2	0,08		
1156.09.04.05	61.10.582	Veneziana com tela	M2	0,18		
1156.09.05		QUADRO ELETRICO				
1156.09.05.01	37.06.014	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes	M2	0,16		
1156.09.05.02	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	2,00		
1156.09.05.03	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00		
1156.09.05.04	37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I <sub>max</sub> . de surto 50 até 80 kA	UN	4,00		
1156.09.05.05	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	3,00		
1156.09.06		ELETRODUTOS, CABOS E ELETROCALHAS				
1156.09.06.01	39.12.510	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	78,00		
1156.09.06.02	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	48,00		
1156.09.06.03	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	36,00		
1156.09.06.04	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	24,00		
1156.09.06.05	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	12,00		
1156.09.06.06	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	M	9,00		
1156.09.06.07	38.04.100	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2' com acessórios	M	6,00		
1157		TCE_GUARITA		1,00		
1157.01		ESTRUTURA				
1157.01.01		SERVICOS PRELIMINARES E APOIO A OBRA				
1157.01.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	26,52		
1157.01.02		FUNDAÇÃO PROFUNDA				
1157.01.02.01	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	69,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1157.01.02.02	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	5,09		
1157.01.02.03	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	5,09		
1157.01.03		INFRAESTRUTURA				
1157.01.03.01	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	45,69		
1157.01.03.02	08.01.040	Escoramento de solo descontinuo	M2	29,31		
1157.01.03.03	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	42,70		
1157.01.03.04	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	2,99		
1157.01.03.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	2,99		
1157.01.03.06	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,33		
1157.01.03.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,33		
1157.01.03.08	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	20,27		
1157.01.03.09	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	2,66		
1157.01.03.10	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	2,66		
1157.01.03.11	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,06		
1157.01.04		ARMACAO FUNDACAO PROFUNDA				
1157.01.04.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	113,00		
1157.01.05		ARMACAO INFRAESTRUTURA				
1157.01.05.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	215,00		
1157.01.05.02	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	35,00		
1157.01.06		SUPERESTRUTURA				
1157.01.06.01	09.02.130	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	M2	47,80		
1157.01.06.02	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	3,94		
1157.01.06.03	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	3,94		
1157.01.07		ARMACAO SUPERESTRUTURA				
1157.01.07.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	325,00		
1157.01.07.02	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	46,00		
1157.01.08		ALVENARIA ESTRUTURAL				
1157.01.08.01	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	1,49		
1157.01.08.02	11.05.040	Argamassa graute	M3	0,06		
1157.01.08.03	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,06		
1157.01.09		ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA				
1157.01.09.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	135,98		
1157.01.09.02	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	135,98		
1157.02		ARQUITETURA				



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1157.02.01		ALVENARIAS DA EDIFICACAO				
1157.02.01.01	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	13,89		
1157.02.01.02	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	45,37		
1157.02.02		REVESTIMENTOS DA EDIFICACAO				
1157.02.02.01		PISOS/ RODAPES/ SOLEIRAS				
1157.02.02.01.01	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	0,90		
1157.02.02.01.02	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	6,30		
1157.02.02.01.03	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,35		
1157.02.02.01.04	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	14,13		
1157.02.02.01.05	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	14,04		
1157.02.02.02		PAREDES				
1157.02.02.02.01	17.02.020	Chapisco	M2	137,04		
1157.02.02.02.02	17.02.120	Emboço comum	M2	137,04		
1157.02.02.02.03	17.02.220	Reboco	M2	109,91		
1157.02.02.02.04	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	109,91		
1157.02.02.02.05	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	27,13		
1157.02.02.02.06	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	109,91		
1157.02.02.03		TETOS				
1157.02.02.03.01	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	14,13		
1157.02.02.03.02	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	0,96		
1157.02.02.04		FACHADAS				
1157.02.02.04.01	17.02.020	Chapisco	M2	42,93		
1157.02.02.04.02	17.02.120	Emboço comum	M2	42,93		
1157.02.02.04.03	17.02.220	Reboco	M2	42,93		
1157.02.02.04.04	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	35,57		
1157.02.02.04.05	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	36,88		
1157.02.03		COBERTURA DA GUARITA				
1157.02.03.01	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	26,45		
1157.02.03.02	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	13,76		
1157.02.03.03	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	18,30		
1157.02.04		ESQUADRIAS DA GUARITA				
1157.02.04.01		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
1157.02.04.01.01	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	1,93		
1157.02.04.02		ESQUADRIAS DE ALUMINIO				



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1157.02.04.02.01	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	M2	1,68		
1157.02.04.02.02	25.02.060	Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	0,80		
1157.02.04.02.03	25.01.490	Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco	M2	0,32		
1157.02.04.02.04	25.01.020	Caixilho em alumínio fixo, sob medida	M2	5,78		
1157.02.04.02.05	25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	M2	4,27		
1157.02.04.03		PINTURA EM ESQUADRIAS				
1157.02.04.03.01	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	5,80		
1157.02.04.04		VIDROS E ESPELHOS				
1157.02.04.04.01	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	7,77		
1157.02.04.04.02	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	0,48		
1157.02.04.05		PEITORIS				
1157.02.04.05.01	19.01.064	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	9,46		
1157.02.04.06		FERRAGENS				
1157.02.04.06.01	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	1,00		
1157.02.04.07		VERGA E CONTRA VERGA				
1157.02.04.07.01	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,09		
1157.02.05		LOUCAS E METAIS				
1157.02.05.01	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00		
1157.02.05.02	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00		
1157.02.05.03	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	2,00		
1157.02.05.04	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00		
1157.02.05.05	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00		
1157.02.05.06	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00		
1157.02.05.07	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	2,00		
1157.02.05.08	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2 'ou 3/4 '	UN	2,00		
1157.02.06		IMPERMEABILIZACAO				
1157.02.06.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	4,30		
1157.02.06.02	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,16		
1157.02.06.03	17.01.120	Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico	M3	0,21		
1157.02.06.04	32.07.160	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	CM3	14.684,00		
1157.02.06.05	32.08.010	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm	M2	0,73		
1157.02.06.06	32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	M2	132,48		
1157.02.06.07	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	24,21		
1157.02.06.08	32.16.060	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	M2	4,17		





## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1157.02.06.09	32.20.020	Aplicação de papel Kraft	M2	128,99		
1157.02.06.10	32.20.060	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2', para armadura de argamassa	M2	125,58		
1157.02.07		ALCAPAO				
1157.02.07.01	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	1,21		
1157.03		INSTALACOES HIDRAÚLICAS				
1157.03.01		AGUA FRIA				
1157.03.01.01		TERREO				
1157.03.01.01.01	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	1,84		
1157.03.01.02		PRUMADA				
1157.03.01.02.01	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	6,22		
1157.03.01.02.02	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	1,00		
1157.03.01.02.03	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	UN	1,00		
1157.03.01.03		INCENDIO				
1157.03.01.03.01	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	1,00		
1157.03.01.03.02	50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	1,00		
1157.03.01.03.03	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	2,00		
1157.03.01.03.04	97.02.196	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos	UN	1,00		
1157.03.02		ESGOTO				
1157.03.02.01	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	1,57		
1157.03.02.02	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	4,55		
1157.03.02.03	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	1,70		
1157.03.02.04	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	1,00		
1157.03.03		DRENO AR CONDICIONADO				
1157.03.03.01	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	3,00		
1157.03.03.02	32.11.230	Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4' (35 mm)	M	3,00		
1157.03.04		AGUAS PLUVIAIS				
1157.03.04.01	46.01.070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2'), inclusive conexões	M	5,40		
1157.03.04.02	49.06.030	Grelha hemisférica em ferro fundido de 3'	UN	2,00		
1157.04		INSTALACOES ELETRICAS				
1157.04.01		INFRAESTRUTURA				
1157.04.01.01	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	18,00		
1157.04.01.02	38.21.340	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios	M	17,00		
1157.04.01.03	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	15,00		
1157.04.02		LUMINARIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES				



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1157.04.02.01	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	5,00		
1157.04.02.02	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	4,00		
1157.04.02.03	40.05.100	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	CJ	1,00		
1157.04.02.04	40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	1,00		
1157.04.02.05	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	4,00		
1157.04.02.06	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	2,00		
1157.04.02.07	41.13.200	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	UN	2,00		
1157.04.02.08	41.14.530	Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W	UN	1,00		
1157.04.02.09	41.14.620	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W	UN	2,00		
1157.04.03		DISTRIBUICAO A PARTIR DOS QUADROS DOS PAVIMENTOS/ GABINETES QLT's				
1157.04.03.01	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	6,00		
1157.04.03.02	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1,50		
1157.04.03.03	39.29.111	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	150,00		
1157.04.03.04	39.29.112	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	35,00		
1157.04.04		QUADROS ELETRICOS				
1157.04.04.01	135588	BORNE DE CONEXAO PARA CABO 4MM2 FIXACAO EM TRILHO TS35 - ELE	UN	2,00		
1157.04.04.02	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00		
1157.04.04.03	37.04.270	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00		
1157.04.04.04	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	1,80		
1157.04.04.05	37.12.200	Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A	UN	8,00		
1157.04.04.06	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00		
1157.04.04.07	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	13,00		
1157.04.04.08	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	2,00		
1157.04.04.09	37.13.880	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	2,00		
1157.04.04.10	37.20.010	Isolador em epóxi de 1 kV para barramento	UN	8,00		
1157.04.04.11	37.20.080	Barra de neutro e/ou terra	UN	2,00		
1157.04.04.12	37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I <sub>max</sub> . de surto 50 até 80 kA	UN	4,00		
1157.05		AUTOMACAO - CABEAMENTO ESTRUTURADO				
1157.05.01	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	14,00		
1157.05.02	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	5,00		
1157.05.03	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00		
1157.05.04	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	8,00		
1157.05.05	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00		
1157.05.06	69.09.300	Voice panel de 50 portas - categoria 3	UN	1,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1157.06		CLIMATIZACAO				
1157.06.01		CONDESADORES				
1157.06.01.01	43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	1,00		
1157.06.02		TUBOS E DUTOS				
1157.06.02.01	46.32.001	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	M	3,00		
1157.06.02.02	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	0,09		
1157.06.02.03	46.32.002	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões	M	3,00		
1157.06.02.04	32.11.150	Proteção para isolamento térmico em alumínio	M2	0,12		
1157.06.02.05	61.20.450	Duto em chapa de aço galvanizado	KG	9,00		
1157.06.03		ELETRODUTOS, CABOS E ELETROCALHAS				
1157.06.03.01	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	30,00		
1157.06.03.02	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10,00		
1157.06.03.03	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	9,00		
1167		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - NOVA UNIDADE MOGI GUACU		1,00		
1167.01		TERRAPLENAGEM				
1167.01.01	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	2.270,00		
1167.01.02	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	1.248,50		
1167.01.03	300571	TERRAPLENAGEM-CORTE DE MAT.DE 1a/2a CATEGORIA, CARGA, DESC.E ESPALH.MED.NO CORTE COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	98,20		
1167.01.04	300572	TERRAPLENAGEM-COMPACTACAO DE ATERRO >=95% PS MED.NO ATERRO	M3	3,00		
1167.01.05	300573	TERRAPLENAGEM-FORNEC.DE MAT.P/ATERRO,INCL.CORTE,CARGA,TRANSP.DESC.E ESPALH.MED.NO ATERRO COMPACT.(DIST.1KM)	M3	2.592,92		
1167.02		HIDRAULICA				
1167.02.01		SERVICOS PRELIMINARES				
1167.02.01.01		ABERTURA DE VALAS				
1167.02.01.01.01	300140	ESCAVACAO MECANICA DE VALA	M3	149,43		
1167.02.01.01.02	000050	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO ATE 2M	M3	67,50		
1167.02.01.01.03	300285	REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	M3	168,38		
1167.02.01.01.04	300288	TERRAPLENAGEM-CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA (DIST.1KM)	M3	50,67		
1167.02.01.01.05	003024	APILOAMENTO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	243,05		
1167.02.01.01.06	11.18.020	Lastro de areia	M3	1,58		
1167.02.01.01.07	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,39		
1167.02.01.02		ESCORAMENTO DE VALAS				
1167.02.01.02.01	300003	ESCORAMENTO DE VALA TIPO PONTALETEAMENTO	M2	36,89		
1167.02.01.02.02	300002	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO	M2	54,00		
1167.02.01.03		COMPLEMENTARES				



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1167.02.01.03.01	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	185,38		
1167.02.01.03.02	300066	CADASTRO DE REDE	M	185,38		
1167.02.02		AGUA FRIA				
1167.02.02.01	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN	1,00		
1167.02.02.02	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	21,82		
1167.02.02.03	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	M	1,28		
1167.02.02.04	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	4,00		
1167.02.03		ESGOTO				
1167.02.03.01		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO				
1167.02.03.01.01	155517	TUBO PVC SERIE R JE DN 100MM - ESG	M	24,65		
1167.02.03.01.02	300259	TUBO PVC COLETOR ESGOTO DN 150MM JEI	M	13,13		
1167.02.04		AGUAS PLUVIAIS				
1167.02.04.01		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO				
1167.02.04.01.01	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	6,00		
1167.02.04.01.02	300268	TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 150MM	M	57,00		
1167.02.04.01.03	300269	TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 200MM	M	49,00		
1167.02.04.01.04	300270	TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI COM CONEXOES DN 250MM	M	2,50		
1167.02.04.02		CAIXAS PLUVIAIS CONFORME PP-6				
1167.02.04.02.01	300091	JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) PARA CAIXA AGUAS PLUVIAIS 60X60 CP-1	UN	1,00		
1167.02.04.02.02	300096	ALVENARIA COMPLEMENTAR PARA CAIXA AGUAS PLUVIAIS CP-1/CPG-1 0.60X0.60M	M (H)	0,90		
1167.02.04.02.03	300092	JOGO DE LAJES (FUNDO E TAMPA) PARA CAIXA AGUAS PLUVIAIS 80X80 CP-2	UN	3,00		
1167.02.04.02.04	300097	ALVENARIA COMPLEMENTAR PARA CAIXA AGUAS PLUVIAIS CP-2/CPG-2 0.80X0.80M	M (H)	3,40		
1167.02.04.03		CANALETAS				
1167.02.04.03.01	300826	TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF.PARA CANALETA L=25CM (FDE TC-10)	M	139,00		
1167.02.04.03.02	300829	CANALETA DE CONCRETO L=20CM COM TAMPA PERFURADA (FDE CA-21)	M	139,00		
1167.02.05		RAP				
1167.02.05.01	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	10,00		
1167.02.05.02	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	UN	2,00		
1167.02.05.03	47.05.120	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´	UN	2,00		
1167.02.05.04	43.11.360	Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv	UN	2,00		
1167.03		ELETRICA				
1167.03.01		INFRAESTRUTURA				
1167.03.01.01	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	M	5,00		
1167.03.01.02	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	M	60,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1167.03.01.03	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	398,00		
1167.03.01.04	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	35,00		
1167.03.01.05	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	15,00		
1167.03.01.06	40.06.040	Condutele metálico de 3/4´	CJ	16,00		
1167.03.01.07	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	11,00		
1167.03.01.08	407408	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA REV.40X40X40CM COM TAMPA DE CONCRETO IMPERMEAB.E CALAF.	UN	30,00		
1167.03.01.09	400872	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA REV.60X60X50CM TAMPA CONCR.E MET.IMPERM.CALAF.DISP.SELAGEM	UN	7,00		
1167.03.01.10	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	6,00		
1167.03.01.11	416944	CONECTOR DE EMENDA PARA CABO CONDUTOR DE ATE 4 MM2 - 2 VIAS 32A	UN	99,00		
1167.03.01.12	417726	SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO C/92 PLACAS DE 550Wp, C/INVERSOR TRIFASICO DE 60kW 6MPPT, CABOS ELETRICOS, CONEXOES, PROTECOES E INFRAESTRUTURA COMPLETA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA - TCE MOGI GUACU	UN	1,00		
1167.03.02		LUMINARIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES				
1167.03.02.01	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	11,00		
1167.03.02.02	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	1,00		
1167.03.02.03	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	11,00		
1167.03.02.04	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	6,00		
1167.03.02.05	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	UN	18,00		
1167.03.02.06	41.12.210	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	2,00		
1167.03.02.07	411304	CABO BLINDADO 4 VIAS 4.0MM2/1KV	M	11,00		
1167.03.02.08	41.13.200	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	UN	6,00		
1167.03.02.09	41.31.101	Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	3,00		
1167.03.02.10	66.02.239	Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg	CJ	1,00		
1167.03.03		DISTRIBUICAO A PARTIR DOS QUADROS DOS PAVIMENTOS / GABINETES QLT's				
1167.03.03.01	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	1.150,00		
1167.03.03.02	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	175,00		
1167.03.04		ALIMENTADORES DOS QUADROS ELETRICOS				
1167.03.04.01	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	10,00		
1167.03.04.02	39.10.080	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	8,00		
1167.03.04.03	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	4,00		
1167.03.04.04	39.10.240	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN	16,00		
1167.03.04.05	39.10.280	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	UN	8,00		
1167.03.04.06	39.26.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	210,00		
1167.03.04.07	39.26.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	2,00		
1167.03.04.08	39.26.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	49,00		
1167.03.04.09	39.26.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	216,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1167.03.04.10	39.26.140	Cabo de cobre flexível de 185 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	60,00		
1167.03.04.11	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	2,50		
1167.03.04.12	37.20.010	Isolador em epóxi de 1 kV para barramento	UN	10,00		
1167.03.04.13	37.20.080	Barra de neutro e/ou terra	UN	2,00		
1167.03.04.14	39.24.174	Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm <sup>2</sup> , isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	4,00		
1167.03.04.15	40.10.016	Contator de potência 12 A - 1na+1nf	UN	2,00		
1167.03.04.16	40.10.520	Contator auxiliar - 4na+4nf	UN	2,00		
1167.03.04.17	40.11.050	Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16/25 A	UN	2,00		
1167.03.04.18	40.11.120	Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V/220V - 50/60Hz	UN	1,00		
1167.03.04.19	40.12.200	Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A	UN	1,00		
1167.03.04.20	40.20.050	Sinalizador com lâmpada	UN	2,00		
1167.03.04.21	40.20.100	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	UN	1,00		
1167.03.04.22	40.20.300	Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch	UN	2,00		
1167.03.04.23	412114	BORNE DE CONEXAO PARA CABO 6MM2-ELE	UN	1,00		
1167.03.04.24	415351	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 100A COM 300MA	UN	1,00		
1167.03.04.25	417023	RELE DE ALTERNANCIA DE BOMBAS 220V/5A	UN	1,00		
1167.03.05		ENTRADA DE ENERGIA				
1167.03.05.01	414607	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M (GT-P19) - MAT	UN	3,00		
1167.03.05.02	01.06.032	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 300 kVA	UN	1,00		
1167.03.05.03	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	18,00		
1167.03.05.04	06.11.060	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	M3	18,00		
1167.03.05.05	36.03.060	Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00		
1167.03.05.06	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00		
1167.03.05.07	36.07.050	Para-raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero	UN	3,00		
1167.03.05.08	36.09.180	Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo	UN	1,00		
1167.03.05.09	36.20.200	Mão francesa de 700 mm	UN	3,00		
1167.03.05.10	36.20.360	Suporte de transformador em poste ou estaleiro	UN	1,00		
1167.03.05.11	36.20.540	Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufa ou para-raios	UN	1,00		
1167.03.05.12	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	3,00		
1167.03.05.13	37.13.720	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	1,00		
1167.03.05.14	37.15.150	Chave fusível base 'C' para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível	UN	3,00		
1167.03.05.15	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	6,00		
1167.03.05.16	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	4,00		
1167.03.05.17	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	8,00		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1167.03.05.18	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	12,00		
1167.03.05.19	38.01.160	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3' - com acessórios	M	4,00		
1167.03.05.20	38.06.180	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4' com acessórios	M	16,00		
1167.03.05.21	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	20,00		
1167.03.05.22	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm <sup>2</sup>	M	3,00		
1167.03.05.23	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm <sup>2</sup>	UN	2,00		
1167.03.05.24	39.14.010	Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven	M	60,00		
1167.03.05.25	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	3,00		
1167.03.05.26	42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	3,00		
1167.03.05.27	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	UN	3,00		
1167.03.05.28	42.20.190	Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm <sup>2</sup> a 50mm <sup>2</sup> para haste de 5/8" e 3/4"	UN	3,00		
1167.03.05.29	68.01.800	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m	UN	1,00		
1167.03.05.30	68.02.040	Estrutura tipo N3	UN	1,00		
1167.03.05.31	68.20.040	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	UN	6,00		
1167.04		SPDA				
1167.04.01	135582	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, CLASSE I/II, 12.5/60KA, 460V	UN	4,00		
1167.04.02	42.01.098	Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8' galvanizado a fogo	UN	6,00		
1167.04.03	42.05.170	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8'	M	12,00		
1167.04.04	42.05.230	Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8'	UN	18,00		
1167.05		CABEAMENTO ESTRUTURADO				
1167.05.01	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	51,00		
1167.05.02	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	2,00		
1167.06		CFTV				
1167.06.01	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	623,00		
1167.06.02	66.08.326	Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	14,00		
1167.06.03	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	14,00		
1167.07		PAISAGISMO				
1167.07.01	410246	PAISAGISMO-CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES-INCLUSIVE RAIZES DIAM>30 E <60CM	UN	30,00		
1167.07.02	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	236,30		
1167.07.03	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	UN	2,00		
1167.07.04	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	32,00		
1167.07.05	34.03.130	Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m	UN	5,00		
1167.08		ARQUITETURA				
1167.08.01		ALVENARIAS				



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1167.08.01.01	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	28,89		
1167.08.02		PISOS				
1167.08.02.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	8,49		
1167.08.02.02	17.03.020	Cimentado desempenado	M2	283,09		
1167.08.02.03	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	891,40		
1167.08.02.04	54.01.220	Base de bica corrida	M3	106,97		
1167.08.02.05	54.01.210	Base de brita graduada	M3	89,14		
1167.08.02.06	11.18.180	Colchão de areia	M3	89,14		
1167.08.03		PAREDES				
1167.08.03.01	003030	FECHAMENTO-MURO DE DIVISA PADRAO EM ALVENARIA H=2.00M (FP01B)	M	88,94		
1167.08.03.02	17.02.020	Chapisco	M2	475,04		
1167.08.03.03	17.02.120	Emboço comum	M2	475,04		
1167.08.03.04	17.02.220	Reboco	M2	475,04		
1167.08.03.05	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	475,04		
1167.08.03.06	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	475,04		
1167.08.04		ESQUADRIAS DE FERRO				
1167.08.04.01	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	20,82		
1167.08.04.02	416831	FECHAMENTO-DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO E MURETA H=2.35M - SAPATA (FDE FD-22)	M	85,27		
1167.08.04.03	34.05.320	Portão de ferro perfilado, tipo parque	M2	23,62		
1167.08.04.04	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	244,82		
1167.08.05		ACESSIBILIDADE				
1167.08.05.01	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	16,18		
1167.08.05.02	17.40.110	Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos	M	25,56		
1167.08.05.03	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	M	10,38		
1167.08.05.04	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2' e montantes com diâmetro de 2'	M	26,20		
1167.08.05.05	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	2,00		
1167.08.05.06	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	2,00		
1167.08.05.07	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	23,58		
1167.08.05.08	30.04.090	Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm	UN	26,00		
1167.08.06		DIVERSOS				
1167.08.06.01	35.07.070	Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m	UN	3,00		
1167.08.06.02	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	97,36		
1167.08.06.03	003808	GUIA DE BORDA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 10X20CM	M	58,59		
1167.08.07		IMPERMEABILIZACAO				





## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-26

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1167.08.07.01	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	8,47		
1167.08.07.02	17.01.120	Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico	M3	28,89		
1167.08.07.03	32.17.040	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	M2	28,89		
1167.09		ESTRUTURA				
1167.09.01		MURO DE ARRIMO				
1167.09.01.01		SERVICOS PRELIMINARES				
1167.09.01.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	28,89		
1167.09.01.02		INFRAESTRUTURA				
1167.09.01.02.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	31,84		
1167.09.01.02.02	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	29,47		
1167.09.01.02.03	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	2,37		
1167.09.01.02.04	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	2,37		
1167.09.01.02.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	2,37		
1167.09.01.02.06	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,59		
1167.09.01.02.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,59		
1167.09.01.02.08	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	5,92		
1167.09.01.02.09	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	1,78		
1167.09.01.02.10	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	1,78		
1167.09.01.02.11	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	15,78		
1167.09.01.02.12	11.05.040	Argamassa graute	M3	0,72		
1167.09.01.02.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,72		
1167.09.01.02.14	08.01.020	Escoramento de solo contínuo	M2	42,66		
1167.09.01.02.15	08.05.220	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	M2	15,78		
1167.09.01.02.16	11.18.060	Lona plástica - 150 micron	M2	15,78		
1167.09.01.02.17	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,32		
1167.09.01.02.18	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	15,78		
1167.09.01.02.19	46.13.026	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6', inclusive conexões	M	19,73		
1167.09.01.02.20	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	1,50		
1167.09.01.02.21	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	137,00		
1167.09.02		RESERVATORIO DE AGUAS PLUVIAIS (RAP)				
1167.09.02.01		SERVICOS PRELIMINARES				
1167.09.02.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	19,67		
1167.09.02.02		INFRAESTRUTURA				
1167.09.02.02.01	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	M3	128,63		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1167.09.02.02.02	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	91,62		
1167.09.02.02.03	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	37,01		
1167.09.02.02.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	37,01		
1167.09.02.02.05	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,65		
1167.09.02.02.06	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,65		
1167.09.02.02.07	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	92,95		
1167.09.02.02.08	004120	CONCRETO USINADO 40MPa IMPERMEABILIZANTE COM LANÇAMENTO	M3	12,54		
1167.09.02.02.09	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	965,00		
1167.09.02.02.10	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	4,00		
1167.09.02.02.11	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	2,60		
1167.10		COBERTURA DO ESTACIONAMENTO				
1167.10.01		ESTRUTURA				
1167.10.01.01		SERVICOS PRELIMINARES				
1167.10.01.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	93,43		
1167.10.01.02		FUNDAÇÃO PROFUNDA				
1167.10.01.02.01	12.12.016	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo	M	478,50		
1167.10.01.02.02	11.01.520	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua	M3	34,99		
1167.10.01.02.03	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	34,99		
1167.10.01.02.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	34,99		
1167.10.01.02.05	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.931,00		
1167.10.01.03		INFRAESTRUTURA				
1167.10.01.03.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	46,45		
1167.10.01.03.02	08.01.040	Escoramento de solo descontínuo	M2	38,94		
1167.10.01.03.03	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	21,59		
1167.10.01.03.04	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	24,86		
1167.10.01.03.05	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	24,86		
1167.10.01.03.06	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	2,58		
1167.10.01.03.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,58		
1167.10.01.03.08	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	50,62		
1167.10.01.03.09	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	22,28		
1167.10.01.03.10	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	22,28		
1167.10.01.03.11	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.167,00		
1167.10.01.04		SUPERESTRUTURA				
1167.10.01.04.01	09.02.140	Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico	M2	124,52		



## PLANILHA DE SERVIÇOS

Projeto: 2024-05-Z6

Empreendimento: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-NOVA UNIDADE MOGI GUAÇU

Data Base: MAIO/24

BDI: 17,00

Item	Código	Serviços	Un	Qtde	Valor Unit	Valor Total
1167.10.01.04.02	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	12,43		
1167.10.01.04.03	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	12,43		
1167.10.01.04.04	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2.961,00		
1167.10.01.04.05	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	121,00		
1167.10.01.04.06	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.950,19		
1167.10.01.04.07	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	1.950,19		
1167.10.02		ARQUITETURA				
1167.10.02.01		REVESTIMENTO DOS PILARES				
1167.10.02.01.01	17.02.020	Chapisco	M2	134,09		
1167.10.02.01.02	17.02.120	Emboço comum	M2	134,09		
1167.10.02.01.03	17.02.220	Reboco	M2	134,09		
1167.10.02.01.04	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	134,09		
1167.10.02.01.05	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	134,09		
1167.10.02.02		COBERTURA				
1167.10.02.02.01	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	279,94		
1167.10.02.03		IMPERMEABILIZACAO				
1167.10.02.03.01	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,10		
1167.10.02.03.02	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	18,18		
1167.10.02.03.03	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,04		

Obs:

- 1) Precos unitários compõe-se de material, mão de obra e BDI.
- 2) As cotações de insumos e serviços para elaborações dos preços unitários da CDHU são efetuadas mensalmente pela FIPE no mercado, com fornecedores e fabricantes.
- 3) O item Canteiro de Obra tem o valor de 1% do preço total dos serviços (com BDI).
- 4) O item Administração Local tem o valor de 5% do custo total dos serviços (sem BDI).