Senhores,

A seguir, esclarecimento ao questionamento referente à **Concorrência nº 01/15**.

Questionamento:

No Memorial Descritivo, Item 1 (Parte Civil), sub item 1.3.10, 1.3.11 e 1.3.12 é informado:

"1.3.10 Fornecimento e instalação de divisória do tipo modular (fechamento piso/laje) termo acústica, com espessura total de 80,0 mm. Constituída por dois painéis removíveis de papelão-gesso (corta-fogo) com acabamento em laminado melamínico liso, cor de referência "areia". Interiormente separados por uma capa de lã de rocha de 50,0 mm de espessura. Estrutura interna composta por perfis metálicos verticais e horizontais de aço galvanizado com espessura de 0,75 mm, com aberturas para passagens de eletrodutos para cabeamento. Os painéis devem ser de saque frontal e fixados na estrutura por meio de perfis "T", tipo tapa-junta, em aço galvanizado com acabamento em pintura pó epóxi ou epóxi-poliéster, apresentando acabamento arredondado nas quinas. Guias de piso e teto em perfis "U" de aço galvanizado comutilização de borrachas para vedação acústica. Os painéis de papelão-gesso estarão acoplados à estrutura mediante tampa-junções de aço. Todas as partes metálicas externas devem ter acabamento de pintura em pó epóxi ou epóxi-poliester. Previsão de aberturas nos fechamentos sob o forro para passagem dos eletrodutos e eletrocalhas. Modelo de referência Atualle modelo S-70 ou similar em técnica, qualidade e uniformidade estética. Utilizar como padrão as divisórias adotadas nos andares 3º ao 9º. As divisórias dos corredores deverão apresentar bandeira superior de vidro. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para o perfeito funcionamento e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Amostra da divisória e cores adotadas deverão ser apresentadas à Comissão de Fiscalização para aprovação. Observar NBR 15141 e apresentar laudo de ensaio de ignifugação à CF. As salas nominadas como "outros" e "sala de espera" divisórias limitada até o forro;

1.3.11 Fornecimento e instalação de porta deslizante de madeira com dupla folha, acabamento lâminado melamínico em harmonia com as divisórias do item 1.3.10, incluído ferragens cromadas como trilhos, rodízios, puxadores, trincos, fechadura com chave e batedor. Porta para vão luz de 1,80 x 2,10 m. Deverão ser apresentas amostras dos metais à CF para aprovação. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para o perfeito funcionamento e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Metais deverão apresentar uniformidade estética com os demais pavimentos do prédio Anexo II;

1.3.12 Fornecimento e instalação de porta de madeira de 0,90 x 2,10 m, acabamento lâminado melamínico em harmonia com as divisórias do item 1.3.10, incluindo ferragens cromadas como fechadura com chave e maçaneta tipo alavanca, dobradiças e contratesta e bandeira lateral de vidro (conforme instaladas 3º andar). Amostras dos metais deverão ser apresentadas à CF para aprovação. Metais deverão apresentar uniformidade estética com os demais pavimentos do prédio Anexo II. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para o perfeito funcionamento e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra;"

Na PLANILHA QUANTITATIVA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, é apresentado:

Divisória Modular. Serviço completo com a colocação dos perfis, parafusos, buchas e rebites necessários;	m^2	465
Porta dupla de correr de madeira - 02 folhas, dimensões de 1,80m x 2,10m, acabamento em melamínico compatível às divisórias, estruturada, com trilho metálico, acessórios, completa, incluindo fechadura cromada com chave, maçaneta/puxadores em material metálico cromado e batedor.	u	4
Porta simples - com 01 folha de abrir, dimensões de 0,90m x 2,10m com acabamento em melamínico estruturada, com perfis metálicos, acessórios, completa, incluindo fechadura metálica com chave, maçaneta tipo alavanca, contratesta e 03 (três) dobradiças em material metálico cromado.	u	9

Em contato com o fabricante de referencia (Atualle), as divisórias em questão, não são fabricadas em gesso acartonado, mas sim em MDF, sendo que o modelo S-70 não é mais fabricado (Saiu de linha). O modelo S-60, esta sendo fabricado, atualmente, e seu valor por metro quadrado é significativamente mais alto.

SOLICITAMOS a revisão do memorial, assim como a adequação da Planilha, afim de viabilizarmos a orçamentação.

Resposta:

Poderão ser utilizados outros modelos, de outros fabricantes, similares em técnica, qualidade e uniformidade estética.

Atenciosamente,

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Seção de Licitações