

Senhores(as),

A seguir, respostas aos questionamentos referentes à **Concorrência nº 01/18**:

QUESTIONAMENTO 1:

“As instalações elétricas serão embutidas ou de sobrepor?”

RESPOSTA:

As instalações elétricas serão embutidas.

QUESTIONAMENTO 2:

“Os quadros elétricos serão de embutir ou sobrepor?”

RESPOSTA:

Os quadros elétricos serão de sobrepor.

QUESTIONAMENTO 3:

“Em caso dos quantitativos excederem o previsto em planilha, os mesmos serão objetos de aditivos posteriores?”

RESPOSTA:

Não estão previstos aditivos ao contrato.

QUESTIONAMENTO 4:

“Os condicionadores tipo Split System que não conseguirem atingir sua plena capacidade em função da distância equivalente entre as unidades evaporadoras e condensadoras, estimada em 20 mts no memorial, como iremos proceder?”

RESPOSTA:

Existem no mercado equipamentos adequados às condições propostas no memorial descritivo.

QUESTIONAMENTO 5:

“Os locais onde não tivermos condição de executar o dreno, onde deveremos colocar o mesmo? Poderemos colocar bomba de dreno adicional em aditivo?”

RESPOSTA:

Não existem situações onde não seja possível passar o dreno. As bombas de dreno estão inclusas nos aparelhos de ar condicionado.

QUESTIONAMENTO 6:

“Os tubos de drenos serão aparentes?”

RESPOSTA:

Os tubos de drenos não serão aparentes, exceto no ponto de descarte, no exterior do prédio.

QUESTIONAMENTO 7:

“Haverá proteção mecânica nos tubos frigoríferos na parte externa? Onde considerar estes custos?”

RESPOSTA:

Não há necessidade de proteção mecânica nos tubos frigorígenos na parte externa.

QUESTIONAMENTO 8:

“Deverá existir sifão nas tubulações frigoríficas dos Split’s. Onde colocar estes custos?”

RESPOSTA:

Os custos com sifões deverão estar incluídos na tubulação frigorígena.

QUESTIONAMENTO 9:

“Onde deveremos colocar os materiais que serão reutilizados após as demolições?”

RESPOSTA:

O local de guarda dos materiais que serão reutilizados após as demolições será definido pela Comissão de Fiscalização do contrato.

QUESTIONAMENTO 10:

“Onde deveremos colocar os materiais a serem instalados (novos), ferramentas e equipamentos diversos para execução da obra?”

RESPOSTA:

Os materiais a serem instalados, ferramentas e equipamentos diversos para execução da obra deverão ser guardados no próprio canteiro de obras, conforme procedimento a ser acordado com a Comissão de Fiscalização do contrato.

Atenciosamente,

Seção de Licitações

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo