



PLANTA DO 6º PAVIMENTO - ANEXO I
s/ escala

Notas:

1. A Contratada deverá conferir as medidas dos ambientes e apresentar proposta de paginação do forro antes da execução;
2. A moldura em gesso acartonado tem a finalidade de evitar o recorte das placas do forro metálico e deve ser distribuída da maneira mais uniforme possível;
3. Os aparelhos de ar condicionado novos deverão ser reposicionados maneira a minimizar a borda de gesso acartonado.

LEGENDA

- FORRO METÁLICO
- LUMINÁRIA
- APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CASSETE

Item	Descrição	Qtde.	Unidade
03	Forro de gesso acartonado com labias	76	m ²
02	Forro regular metálico 625 x 625 mm (485 placas)	182	m ²
01	Luminária com 4 lâmpadas de led de 20 W	70	cj

		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	
OBJETO	ANEXO 1 - REFORMA DO 6º PAVIMENTO		
ASSUNTO	PROPOSTA DE PAGINAÇÃO DO FORRO		
VERIFICAÇÃO	ELAB.	DATA	02/09/15
APROVAÇÃO	S/ ESC.	CÓDIGO	REVISÃO 00